

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 200 г.

" " 200 г.

(Наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(локальный сметный расчет)

на **Техническое обслуживание инженерных и электромеханических систем**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

	базовая	текущая
	цена	цена
Сметная стоимость	10,85	153,73 тыс.руб
Средства на оплату труда	4,18	59,22 тыс.руб

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел Техническое обслуживание автоматического ввода резерва (АВР)**

1	14.4-260-1	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА (АВР) СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНЫМ ИЗОЛЯТОМ	шт.	1	5,71	1,047	5,98	1,18	34,77
		ЭМ			1,17	1,047	1,22	1,88	0,48
		в т.ч. ЗПМ			0,55	1,047	(0,58)	1,18	(8,17)
		НР от ЗП	%	114			6,82	81	68,66
		СП от ЗП	%	67			4,01	44	37,30
		НР и СП от ЗПМ	%	175			1,02	169	13,81
		ЗТР	чел-ч	0,5		1,047	0,52		
							<b>19,16</b>		<b>215,02</b>
2	14.4-184-1	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	100 шт.	0,01					
		ЗП			45,68	1,047	0,48	14,18	6,78
		ЭМ			16,88	1,047	0,18	7,88	1,39
		в т.ч. ЗПМ			7,35	1,047	(0,08)	14,18	(1,09)
		МР			0,08	1	0,00	16,1	0,01
		НР от ЗП	%	114			0,55	81	5,49
		СП от ЗП	%	67			0,32	44	2,98
		НР и СП от ЗПМ	%	175			0,14	169	1,84
		ЗТР	чел-ч	4		1,047	0,04		
							<b>1,67</b>		<b>18,49</b>
3	14.4-185-1	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 630 А	100 шт.	0,01					
		ЗП			125,62	1,047	1,32	14,18	18,65
		ЭМ			232,10	1,047	2,43	7,88	19,15
		в т.ч. ЗПМ			101,09	1,047	(1,06)	14,18	(15,01)
		МР			0,11	1	0,00	16,4	0,02
		НР от ЗП	%	114			1,50	81	15,11
		СП от ЗП	%	67			0,88	44	8,21
		НР и СП от ЗПМ	%	175			1,86	169	25,37
		ЗТР	чел-ч	11		1,047	0,12		
							<b>7,99</b>		<b>86,51</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5.1-162-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ	<i>измерение</i>	10						
		ЗП			5,70		1	57,00	14,18	808,26
		НР от ЗП	%	75				42,75	72	581,95
		СП от ЗП	%	70				39,90	44	355,63
		ЗТР	чел-ч	0,36			1	3,60		
								<b>139,65</b>		<b>1 745,84</b>
5	5.1-161-1	ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ УТЕЧКИ ИЛИ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ РАЗРЯДНИКА ИЛИ ТОКОВ УТЕЧКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ	<i>измерение</i>	2						
		ЗП			28,49		1	56,98	14,18	807,98
		НР от ЗП	%	75				42,74	72	581,75
		СП от ЗП	%	70				39,89	44	355,51
		ЗТР	чел-ч	1,8			1	3,60		
								<b>139,61</b>		<b>1 745,24</b>
6	5.1-151-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ	<i>измерение</i>	4						
		ЗП			15,83		1	63,32	14,18	897,88
		НР от ЗП	%	75				47,49	72	646,47
		СП от ЗП	%	70				44,32	44	395,07
		ЗТР	чел-ч	1			1	4,00		
								<b>155,13</b>		<b>1 939,42</b>
7	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	<i>точка</i>	12						
		ЗП			2,37		1	28,44	14,18	403,28
		НР от ЗП	%	75				21,33	72	290,36
		СП от ЗП	%	70				19,91	44	177,44
		ЗТР	чел-ч	0,15			1	1,80		
								<b>69,68</b>		<b>871,08</b>
8	5.1-154-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"	<i>измерение</i>	2						
		ЗП			1,83			31,66	14,18	418,94
		НР от ЗП	%	5				23,75	72	313,24
		СП от ЗП	%	0				2,16	44	19,70
		ЗТР	чел-ч	1				2,00		
								<b>77,57</b>		<b>969,71</b>
9	5.1-157-1	СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК	<i>характеристика</i>	4						
		ЗП			28,49		1	113,96	14,18	1 615,95
		НР от ЗП	%	75				85,47	72	1 163,48
		СП от ЗП	%	70				79,77	44	711,02
		ЗТР	чел-ч	1,8			1	7,20		
								<b>279,20</b>		<b>3 490,45</b>
	<b>Итого</b>							<b>889,66</b>		<b>11 081,76</b>

### Раздел Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ДГУ)

10	14.4-224-3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, КВТ, ДО 450 (ПРИМ.) (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДГУ 2 РАЗА В МЕСЯЦ)	<i>шт.</i>	1						
		ЗП			74,95 *2		1,047	156,95	14,18	2 225,48
		ЭМ			7,60 *2		1,047	15,91	7,88	125,41
		в т.ч. ЗПМ			3,31 *2		1,047	(6,93)	14,18	(98,28)
		МР			7,84 *2		1	15,68	7,78	121,99
		НР от ЗП	%	114				178,92	81	1 802,64
		СП от ЗП	%	67				105,16	44	979,21
		НР и СП от ЗПМ	%	175				12,13	169	166,09
		ЗТР	чел-ч	5,1	*2		1,047	10,68		
								<b>484,75</b>		<b>5 420,82</b>
11	14.4-221-1	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 1,5 КВТ	<i>шт.</i>	1						
		ЗП			1,01		1,047	1,06	14,18	14,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			0,34		1,047	0,36	7,84	2,79
		в т.ч. ЗПМ			0,15		1,047	(0,16)	14,18	(2,23)
		МР			0,31		1	0,31	11,79	3,65
		НР от ЗП	%	114				1,21	81	12,14
		СП от ЗП	%	67				0,71	44	6,60
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,28	169	3,77
		ЗТР	чел-ч	0,08			1,047	0,08		
								<b>3,93</b>		<b>43,94</b>
12	5.1-163-1	ИСПЫТАНИЕ НА СВОБОДНОЕ ПРОТЕКАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА И ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПИТКИ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПРОПИТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ) (ПРИМ.)	испытание	1						
		ЗП			680,55		1	680,55	14,18	9 650,20
		НР от ЗП	%	75				510,41	72	6 948,14
		СП от ЗП	%	70				476,39	44	4 246,09
		ЗТР	чел-ч	43			1	43,00		
								<b>1 667,35</b>		<b>20 844,43</b>
13	14.3-12-16	ПРОМЫВКА, ОЧИСТКА И ПРОДУВКА ДОЗАТОРА СИСТЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАТОЧНОГО РАСТВОРА ФИЛЬТР-ПРЕССА (ПРИМ.)	шт.	1						
		ЗП			105,46		1	105,46	14,18	1 495,42
		МР			5,39		1	5,39	4,7	25,33
		НР от ЗП	%	91				95,97	77	1 151,47
		СП от ЗП	%	70				73,82	44	657,98
		ЗТР	чел-ч	6,7			1	6,70		
								<b>280,64</b>		<b>3 330,20</b>
14	5.1-114-1	СИСТЕМА ПОСТОЯННОГО ТОКА С ОДНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ БЕЗ ЭЛЕМЕНТНОГО КОММУТАТОРА (ПРИМ.)	шт.	1						
		ЗП			447,28		1	447,28	14,18	6 342,43
		НР от ЗП	%	75				335,46	72	4 566,55
		СП от ЗП	%	70				313,10	44	4 270,67
		ЗТР	чел-ч	27				27,00		
								<b>095,84</b>		<b>1 619,65</b>
15	5.1-112-	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МИГАМЕТРОМ ОБЪЕМОМ КАПИЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ	измерение	1						
		ЗП			1,58		1	1,58	1,18	22,18
		НР от ЗП	%	75				1,19	72	10,18
		СП от ЗП	%	70				1,11	44	9,86
		ЗТР	чел-ч	0,1			1	0,10		
								<b>3,88</b>		<b>48,39</b>
16	5.1-158-1	ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ	фазировка	2						
		ЗП			14,24		1	28,48	14,18	403,85
		НР от ЗП	%	75				21,36	72	290,77
		СП от ЗП	%	70				19,94	44	177,69
		ЗТР	чел-ч	0,9			1	1,80		
								<b>69,78</b>		<b>872,31</b>
17	5.1-157-1	СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК	характеристика	4						
		ЗП			28,49		1	113,96	14,18	1 615,95
		НР от ЗП	%	75				85,47	72	1 163,48
		СП от ЗП	%	70				79,77	44	711,02
		ЗТР	чел-ч	1,8			1	7,20		
								<b>279,20</b>		<b>3 490,45</b>
18	14.4-184-1	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	100 шт.	0,01						
		ЗП			45,68		1,047	0,48	14,18	6,78
		ЭМ			16,88		1,047	0,18	7,88	1,39
		в т.ч. ЗПМ			7,35		1,047	(0,08)	14,18	(1,09)
		МР			0,08		1	0,00	16,1	0,01
		НР от ЗП	%	114				0,55	81	5,49
		СП от ЗП	%	67				0,32	44	2,98
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,14	169	1,84
		ЗТР	чел-ч	4			1,047	0,04		
								<b>1,67</b>		<b>18,49</b>
19	14.4-185-1	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 630 А	100 шт.	0,01						
		ЗП			125,62		1,047	1,32	14,18	18,65
		ЭМ			232,10		1,047	2,43	7,88	19,15
		в т.ч. ЗПМ			101,09		1,047	(1,06)	14,18	(15,01)
		МР			0,11		1	0,00	16,4	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	114				1,50	81	15,11
		СП от ЗП	%	67				0,88	44	8,21
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,86	169	25,37
		ЗТР	чел-ч	11			1,047	0,12		
								<b>7,99</b>		<b>86,51</b>
		<b>Итого</b>						<b>3 895,03</b>		<b>47 855,19</b>

**Техническое обслуживание распределительных щитов 4 эт., 5 эт., 7 эт., 9**  
**Раздел эт. (РЩ)**

20 14.4-258-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ГЛАВНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО  
СИЛОВОГО ЩИТА ТИПА ГРЩ, ГРЩС С  
КОЛИЧЕСТВОМ ВВОДОВ 1 (ПРИМ.)

			<i>шт.</i>	10						
		ЗП			9,14		1,047	95,70	14,18	1 356,97
		ЭМ			1,69		1,047	17,69	7,88	139,43
		в т.ч. ЗПМ			0,74		1,047	(7,75)	14,18	(109,86)
		МР			0,02		1	0,20	12,89	2,58
		НР от ЗП	%	114				109,10	81	1 099,15
		СП от ЗП	%	67				64,12	44	597,07
		НР и СП от ЗПМ	%	175				13,56	169	185,66
		ЗТР	чел-ч	0,8			1,047	8,38		
								<b>300,37</b>		<b>3 380,86</b>

21 14.4-172-2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
ТРЕХПОЛЮСНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ С  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ,  
КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА  
II, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А, ДО: 400  
(ПРИМ.)

			<i>шт.</i>	20						
		ЗП			37,86		1,047	792,79	14,18	11 241,74
		МР			4,45		1	89,00	3,43	305,27
		НР от ЗП	%	114				903,78	81	9 105,81
		СП от ЗП	%	67				531,17	44	4 946,37
		ЗТР	чел-ч	3			1,047	62,82		
								<b>2 316,74</b>		<b>2 5 9,19</b>

22 5.1-151-1

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ  
ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ  
ОБОМОТКОВ МАШИИ И АППАРАТОВ

			<i>измерение</i>	8						
		ЗП			15,93		1	126,64	14,18	1 715,76
		НР от ЗП	%	75				9,50	72	250,95
		СП от ЗП	%	70				8,00	44	100,43
		ЗТР	чел-ч	1			1	8,00		
								<b>310,27</b>		<b>3 878,84</b>

23 5.1-152-1

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ  
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ  
ЭЛЕМЕНТАМИ

			<i>точка</i>	14						
		ЗП			2,37		1	33,18	14,18	470,49
		НР от ЗП	%	75				24,89	72	338,75
		СП от ЗП	%	70				23,23	44	207,02
		ЗТР	чел-ч	0,15			1	2,10		
								<b>81,30</b>		<b>1 016,26</b>

24 5.1-154-1

ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"

			<i>токоприемник</i>	6						
		ЗП			15,83		1	94,98	14,18	1 346,82
		НР от ЗП	%	75				71,24	72	969,71
		СП от ЗП	%	70				66,49	44	592,60
		ЗТР	чел-ч	1			1	6,00		
								<b>232,71</b>		<b>2 909,13</b>

25 5.1-157-1

СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК

			<i>характеристика</i>	6						
		ЗП			28,49		1	170,94	14,18	2 423,93
		НР от ЗП	%	75				128,21	72	1 745,23
		СП от ЗП	%	70				119,66	44	1 066,53
		ЗТР	чел-ч	1,8			1	10,80		
								<b>418,81</b>		<b>5 235,69</b>

**Итого**

**3 660,20**

**42 019,97**

**Техническое обслуживание магнитнорезонансного томографа и**  
**Раздел компьютерного томографа (РЩ пред. МРТ и КТ)**

26 5.1-162-2

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ  
ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ  
ОБОМОТКОВ МАШИИ И АППАРАТОВ

			<i>измерение</i>	2						
		ЗП			1,58		1	3,16	14,18	44,81
		НР от ЗП	%	75				2,37	72	32,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	70				2,21	44	19,72
		ЗТР	чел-ч	0,1			1	0,20		
								<b>7,74</b>		<b>96,79</b>
27	5.1-167-2	ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ	<i>испытание</i>	2	45,73		1	91,46	14,18	1 296,90
		ЗП						68,60	72	933,77
		НР от ЗП	%	75				64,02	44	570,64
		СП от ЗП	%	70				5,40		
		ЗТР	чел-ч	2,7			1			
								<b>224,08</b>		<b>2 801,31</b>
28	5.1-157-1	СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК	<i>характеристика</i>	4	28,49		1	113,96	14,18	1 615,95
		ЗП						85,47	72	1 163,48
		НР от ЗП	%	75				79,77	44	711,02
		СП от ЗП	%	70				7,20		
		ЗТР	чел-ч	1,8			1			
								<b>279,20</b>		<b>3 490,45</b>
29	5.1-162-2	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ ОБМОТОК МАШИН И АППАРАТОВ	<i>измерение</i>	2	1,58		1	3,16	14,18	44,81
		ЗП						2,37	72	32,26
		НР от ЗП	%	75				2,21	44	19,72
		СП от ЗП	%	70				0,20		
		ЗТР	чел-ч	0,1			1			
								<b>7,74</b>		<b>96,79</b>
		<b>Итого</b>						<b>518,76</b>		<b>6 485,34</b>

### Раздел Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП)

30	14.11-6-6	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, СТАБИЛИЗАТОР, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА (ПРИМ.)	<i>шт.</i>	2						
		ЗП			3,77		1	7,54	14,18	106,92
		НР от ЗП	%	114				8,60	81	96,61
		СП от ЗП	%	67				5,05	44	17,04
		ЗТР	чел-ч	0,4			1	0,48		
								<b>21,19</b>		<b>2 057</b>
31	5.1-157-	СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК	<i>характеристика</i>	4	28,49			113,96	14,18	1 615,95
		ЗП						85,47	72	1 163,48
		НР от ЗП	%	75				79,77	44	711,02
		СП от ЗП	%	70				7,20		
		ЗТР	чел-ч	1,8			1			
								<b>279,20</b>		<b>3 490,45</b>
		<b>Итого</b>						<b>300,39</b>		<b>3 731,02</b>

### Раздел Техническое обслуживание системы заземления

32	14.4-10-2	СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫЕ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА II (ПРИМ.)	<i>100 м</i>	1,5						
		ЗП			126,76		1,047	199,08	14,18	2 822,91
		НР			3,03		1	4,55	1,77	8,04
		НР от ЗП	%	114				226,95	81	2 286,56
		СП от ЗП	%	67				133,38	44	1 242,08
		ЗТР	чел-ч	11,1			1,047	17,43		
								<b>563,96</b>		<b>6 359,59</b>
33	5.1-153-1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	<i>измерение</i>	3	56,98		1	170,94	14,18	2 423,93
		ЗП						128,21	72	1 745,23
		НР от ЗП	%	75				119,66	44	1 066,53
		СП от ЗП	%	70				10,80		
		ЗТР	чел-ч	3,6			1			
								<b>418,81</b>		<b>5 235,69</b>
34	5.1-151-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ	<i>измерение</i>	11	15,83		1	174,13	14,18	2 469,16
		ЗП						130,60	72	1 777,80
		НР от ЗП	%	75				121,89	44	1 086,43
		СП от ЗП	%	70				11,00		
		ЗТР	чел-ч	1			1			
								<b>426,62</b>		<b>5 333,39</b>
35	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	<i>точка</i>	30	2,37		1	71,10	14,18	1 008,20
		ЗП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	75				53,33	72	725,90
		СП от ЗП	%	70				49,77	44	443,61
		ЗТР	чел-ч	0,15			1	4,50		
								<b>174,20</b>		<b>2 177,71</b>

**Итого** **1 583,59** **19 106,38**

**Итого по локальной смете** **130 279,66**  
**Итого:** **23 450,34**  
**НДС 18%:** **153 730,00**  
**Всего:**

Составил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

smetnoe.ru