

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 200 г.

" " 200 г.

(Наименование стройки)

Номер заказа Новый объект

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на **На ремонт школы**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена
<b>Сметная стоимость</b>	49,64	653,15 тыс.руб
<b>Нормативная трудоемкость</b>	1 106,80	1 106,80 чел.-ч
<b>Средства на оплату труда</b>	10,51	191,42 тыс.руб

Составлен(а) в ценах Декабрь 2012 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэфф. пере-счета	Коэффициенты пере-счета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Локальная смета Новая локальная смета

1	62-41-2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц									
			100 м2	2 30231	201,79			62-41-2			
		Зарплата			201,79		500,06		10,00	10 670,67	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80,00		40,53 ((*0,8))		60,00	7 256,06	
		Сметная прибыль	%		50,00		292,33 ((*0,8))		40,00	4 268,27	
		Затраты труда	чел-ч	25,87							75,08
							<b>1 347,22</b>			<b>22 195,00</b>	<b>75,08</b>
2	15-02-015-5	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен						15-02-015-5			
			100 м2	1,20219	1 787,03						
		Зарплата			697,86	*1,15	964,80		18,22	17 578,74	
		Эксплуатация машин			80,96	*1,25	121,66		10,55	1 283,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,90	*1,25	76,49		18,22	1 393,64	
		Материальные ресурсы			1 008,21		1 212,06		5,05	6 120,90	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00	*0,9	984,02 ((*0,85))		80,00	15 177,90	
		Сметная прибыль	%		55,00	*0,85	486,80 ((*0,8))		37,00	7 019,78	
		Затраты труда	чел-ч	74,24		*1,15					102,64
							<b>3 769,34</b>			<b>47 180,85</b>	<b>102,64</b>
3	61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм						61-1-2			
			100 м2	2,89579	921,92						
		Зарплата			352,09		1 019,58		18,22	18 576,72	
		Эксплуатация машин			20,01		57,94		7,75	449,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,42		21,49		18,22	391,49	
		Материальные ресурсы			549,82		1 592,16		4,98	7 928,97	
		Накладные расходы от ФОТ	%		79,00		822,45 ((*0,85))		67,00	12 708,70	
		Сметная прибыль	%		50,00		520,54 ((*0,8))		40,00	7 587,28	
		Затраты труда	чел-ч	42,37							122,69
							<b>4 012,67</b>			<b>47 250,74</b>	<b>122,69</b>
4	15-04-038-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности стен за 1 раз						15-04-038-4			
			100 м2	1,59588	438,17						
		Зарплата			63,01	*1,15	115,64		18,22	2 106,96	
		Эксплуатация машин			1,18	*1,25	2,35		7,74	18,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	*1,25	0,24		18,22	4,36	
		Материальные ресурсы			373,98		596,83		2,73	1 629,34	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00	*0,9	109,51 ((*0,85))		80,00	1 689,06	
		Сметная прибыль	%		55,00	*0,85	54,17 ((*0,8))		37,00	781,19	
		Затраты труда	чел-ч	6,55		*1,15					12,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4,1	101-1827	Лак масляный МА-592						101-				
			m	-0,0176	33 639,99		-590,54	1827	2,71	- 1 600,36		
4,2	101-2136	Растворитель						101-				
			m	-0,0005	12 537,50		-6,00	2136	4,27	- 25,63		
							<b>281,96</b>			<b>4 598,78</b>	<b>12,02</b>	
5	Прайс лист	Tintoflex tf										
		Материальные ресурсы	m2	159,588	348,70		47 159,61		1	47 159,61		
					348,70 /1,18		<b>0,00</b>			<b>47 159,61</b>	<b>0,00</b>	
6	56-10-1	Снятие дверных полотен						56-10-1				
		Зарплата	100 м2	0,12515	288,06							
		Зарплата			288,06		36,05		18,22	656,86		
		Накладные расходы от ФОТ	%		82,00		29,56 ((*0.85))		70,00	459,80		
		Сметная прибыль	%		62,00		22,35 ((*0.8))		50,00	328,43		
		Затраты труда	чел-ч	36,28								4,54
6,1	509-9900	Строительный мусор						509-				
			m	0,14768	0,00		0,00	9900	1	0,00		
							<b>87,96</b>			<b>1 445,09</b>	<b>4,54</b>	
							<b>150,53</b>			<b>2 430,37</b>	<b>7,17</b>	
7	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах						56-9-1				
		Зарплата	100 шт.	0,04	1 634,97							
		Зарплата			1 437,99		57,52		18,22	1 048,01		
		Эксплуатация машин			196,98		7,88		11,4	89,82		
		в т.ч. зарплата машинистов			39,94		1,60		18,22	29,11		
		Накладные расходы от ФОТ	%		82,00		48,48 ((*0.85))		70,00	753,98		
		Сметная прибыль	%		62,00		36,65 ((*0.8))		50,00	538,56		
		Затраты труда	чел-ч	179,3								7,17
7,1	509-9900	Строительный мусор						509-				
			m	0,42	0,00		0,00	9900	1	0,00		
							<b>150,53</b>			<b>2 430,37</b>	<b>7,17</b>	
8	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2						10-01-039-1				
		Зарплата	100 м2	0,05006	25 031,89							
		Зарплата			957,29 *1,15		55,10		18,22	1 004,01		
		Эксплуатация машин			1 250,30 *1,25		78,23		8,23	643,83		
		в т.ч. зарплата машинистов			153,23 *1,25		9,59		18,22	174,68		
		Материальные ресурсы			22 824,30		1 142,47		4,45	5 083,99		
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00 *0.9		60,70 ((*0.85))		90,00	1 060,82		
		Сметная прибыль	%		63,00 *0.85		31,64 ((*0.8))		43,00	506,84		
		Затраты труда	чел-ч	04,28	*1,15							6,00
							<b>1 379,4</b>			<b>8 299,49</b>	<b>6,00</b>	
9	10-04-013-2	Установка металлических дверных коробок с чашечкой дверных полотен						10-04-013-2				
		Зарплата	100 м2	0,03055	28 892,65							
		Зарплата			1 611,11 *1,15		56,59		18,22	1 031,13		
		Эксплуатация машин			357,53 *1,25		13,65		7,35	100,33		
		в т.ч. зарплата машинистов			19,98 *1,25		0,76		18,22	13,90		
		Материальные ресурсы			26 924,01		822,39		2,68	2 204,02		
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00 *0.9		60,91 ((*0.85))		90,00	940,53		
		Сметная прибыль	%		63,00 *0.85		30,71 ((*0.8))		43,00	449,36		
		Затраты труда	чел-ч	162,41	*1,15							5,70
							<b>984,25</b>			<b>4 725,37</b>	<b>5,70</b>	
10	Прайс лист	Противопожарные двери 1,49*2,05										
		Материальные ресурсы	шт.	1	22 450,00		19 025,42		1	19 025,42		
					22 450,00 /1,18		<b>0,00</b>			<b>19 025,42</b>	<b>0,00</b>	
11	11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных						11-01-027-2				
		Зарплата	100 м2	0,04818	8 991,00							
		Зарплата			1 046,88 *1,15		58,00		18,22	1 056,73		
		Эксплуатация машин			132,27 *1,25		7,97		7,21	57,43		
		в т.ч. зарплата машинистов			30,30 *1,25		1,82		18,22	33,24		
		Материальные ресурсы			7 811,85		376,34		3,07	1 155,35		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00 *0.9		66,22 ((*0.85))		94,00	1 024,57		
		Сметная прибыль	%		75,00 *0.85		38,14 ((*0.8))		51,00	555,88		
		Затраты труда	чел-ч	119,78	*1,15							6,64
							<b>546,67</b>			<b>3 849,96</b>	<b>6,64</b>	
12	65-33-1	Смена жалюзийных решеток						65-33-1				
		Зарплата	100 шт.	0,07	3 255,86							
		Зарплата			394,00		27,58		18,22	502,51		
		Эксплуатация машин			0,31		0,02		7,81	0,17		
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		0,01		18,22	0,15		
		Материальные ресурсы			2 861,55		200,31		11,63	2 329,59		
		Накладные расходы от ФОТ	%		103,00		28,42 ((*0.85))		88,00	442,34		
		Сметная прибыль	%		60,00		16,55 ((*0.8))		48,00	241,28		
		Затраты труда	чел-ч	46,19								3,23
12,1	509-9900	Строительный мусор						509-				
			m	0,0049	0,00		0,00	9900	1	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12,2	301-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм						301- 1514			
			шт.	-7	28,25		-197,75		11,74	- 2 321,59	
12,3	301-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200x400 мм						301- 0600			
			м2	0,7875	159,93		125,94		16,99	2 139,80	
							<b>201,07</b>			<b>3 334,10</b>	<b>3,23</b>
13	08-04-001-9	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м						08-04- 001-9			
			100 м2	0,1	29 513,34						
		Зарплата			946,67 *1,15		108,87		18,22	1 983,56	
		Эксплуатация машин			254,78 *1,25		31,85		8,45	269,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,33 *1,25		3,29		18,22	59,97	
		Материальные ресурсы			28 311,89		2 831,19		2,27	6 426,80	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00 *0.9		123,15 ((*0.85))		93,00	1 900,48	
		Сметная прибыль	%		80,00 *0.85		76,27 ((*0.8))		54,00	1 103,51	
		Затраты труда	чел-ч	100,71	*1,15						11,58
							<b>3 171,33</b>			<b>11 683,46</b>	<b>11,58</b>
14	15-04-005-8	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков(за 2 раза)						15-04- 005-8			
			100 м2	3,286	2 980,66						
		Зарплата			860,32 *2*1,15		6 502,13		18,22	118 468,74	
		Эксплуатация машин			20,12 *2*1,25		165,29		7,69	1 271,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,35 *2*1,25		2,88		18,22	52,39	
		Материальные ресурсы			2 100,22 *2		13 802,65		2,33	32 160,16	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00 *0.9		6 147,23 ((*0.85))		80,00	94 816,90	
		Сметная прибыль	%		55,00 *0.85		3 041,09 ((*0.8))		37,00	43 852,82	
		Затраты труда	чел-ч	89,43	*2*1,15						675,89
							<b>29 658,39</b>			<b>290 569,67</b>	<b>675,89</b>
15	13-03-001-3	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577, первый слой						13-03- 001-3			
			100 м2	5,30462	210,38						
		Зарплата			56,89 *1,15		379,76		18,22	6 919,20	
		Эксплуатация машин			11,44 *1,25		83,01		4,79	397,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,10 *1,25		0,73		18,22	13,22	
		Материальные ресурсы			142,05		824,5		3,33	2 745,74	
		Накладные расходы от ФОТ	%		90,00 *0.9		308,20 ((*0.85))		69,00	4 783,37	
		Сметная прибыль	%		70,00 *0.85		226,39 ((*0.8))		48,00	3 327,56	
		Затраты труда	чел-ч	5,2	*1,15						34,71
							<b>1 321,91</b>			<b>18 171,47</b>	<b>34,71</b>
16	13-03-001-4	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577, последующий слой						13-03- 001-4			
			100 м2	5,80462	163,36						
		Зарплата			56,89 *1,15		379,76		18,22	6 919,20	
		Эксплуатация машин			11,44 *1,25		83,01		4,79	397,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,10 *1,25		0,73		18,22	13,22	
		Материальные ресурсы			95,03		551,61		3,33	1 836,87	
		Накладные расходы от ФОТ	%		90,00 *0.9		308,20 ((*0.85))		69,00	4 783,37	
		Сметная прибыль	%		70,00 *0.85		226,39 ((*0.8))		48,00	3 327,56	
		Затраты труда	чел-ч	5,2	*1,15						34,71
							<b>1 548,97</b>			<b>17 264,60</b>	<b>34,71</b>
17	08-02-001-1	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м						08-02- 001-1			
			1 м3	0,672	890,83						
		Зарплата			44,87 *1,15		34,68		18,22	631,79	
		Эксплуатация машин			34,56 *1,25		29,03		8,84	256,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,40 *1,25		4,54		18,22	82,65	
		Материальные ресурсы			811,40		545,26		4,38	2 388,24	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00 *0.9		43,06 ((*0.85))		93,00	664,43	
		Сметная прибыль	%		80,00 *0.85		26,67 ((*0.8))		54,00	385,80	
		Затраты труда	чел-ч	5,4	*1,15						4,17
							<b>678,70</b>			<b>4 326,89</b>	<b>4,17</b>
		<b>Итого</b>					<b>49 639,91</b>			<b>553 512,87</b>	<b>1 106,80</b>
		<b>Итого по смете</b>					<b>49 639,91</b>			<b>553 512,87</b>	<b>1 106,80</b>
		<b>Итого по объекту</b>									
		Итого								553 512,87	
		НДС 18%								99 632,32	
		Всего								653 145,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

smetnoe.ru