

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №11**  
(локальная смета)

на телефонизацию

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3,296 тыс.руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 1,653 тыс.руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 1,643 тыс.руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,581 тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 50,15 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 200\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>																
1	ТЕРм10-02-017-02	Устройство телефонное НР, (277,94 руб.): 80% от ФОТ СП, (208,43 руб.): 60% от ФОТ	шт.	1	359,8	347,42			359,8	347,42			29	29		
2	ТЕРм10-04-066-07	Розетка микрофонная НР, (9,79 руб.): 92% от ФОТ СП, (6,92 руб.): 65% от ФОТ	шт.	1	11,4	10,64			11,4	10,64			1	1		
3	ТЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная НР, (39,16 руб.): 92% от ФОТ СП, (27,66 руб.): 65% от ФОТ	шт.	1	51,93	42,56			51,93	42,56			4	4		
4	ТЕРм10-06-036-06	Труба с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до: 40 НР, (133,58 руб.): 100% от ФОТ СП, (86,83 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,2	965,1	664,9	98,28	3	193,02	132,98	19,66	0,6	61	12,2	0,25	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	<b>ТЕРм08-02-412-01</b>	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм <sup>2</sup> , до: 2,5 <i>НР, (12,54 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП, (8,58 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,2	322,33	65,75	2,97	0,24	64,47	13,15	0,59	0,05	5,61	1,12	0,02	
6	<b>ТЕРм10-01-055-01</b>	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: деревянной <i>НР, (26,66 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП, (19,99 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м кабеля	0,1	1045,54	320,07	117,19	13,06	104,55	32,01	11,72	1,31	28,3	2,83	1,09	0,11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									785,17	578,76	31,97	1,96		50,15		0,16
Накладные расходы									499,65							
Сметная прибыль									358,43							
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы :</b>																
Монтаж оборудования									997,38					31,83		0,11
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									146,85					5		
Прокладка и монтаж сетей связи									413,43					12,2		0,05
Электромонтажные работы на других объектах									85,59					1,12		
Итого									1643,25					50,15		0,16
В том числе:																
Материалы									174,44							
Машины и механизмы									31,97							
ФОТ									580,72							
Накладные расходы									499,65							
Сметная прибыль									358,43							
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>									<b>1643,25</b>					<b>50,15</b>		<b>0,16</b>
<b>Раздел 2. Оборудование</b>																
7	<b>Прайс</b>	Аппарат телефонный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=МАТ*1,042/2,97-МАТ</i>	шт.	1	1131,82				1131,82							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1131,82							
<b>Итого по разделу 2 Оборудование :</b>																
Итого Поз. 7									1131,82							
Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью									1131,82							
В том числе:																
Материалы									1131,82							
<b>Итого по разделу 2 Оборудование</b>									<b>1131,82</b>							
<b>Раздел 3. Материалы</b>																
8	<b>Прайс</b>	Розетка телефонная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=МАТ*1,02/4,71-МАТ</i>	шт.	1	17,76				17,76							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>Прайс</b>	Вилка телефонная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=МАТ*1,02/4,71-МАТ</i>	шт.	1	16,46				16,46							
10	<b>Прайс</b>	Коробка КРТ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=МАТ*1,02/4,71-МАТ</i>	шт.	1	5,41				5,41							
11	<b>Прайс</b>	Кабель КВП 2*2*0,52 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=МАТ*1,02/4,71-МАТ</i>	м	20	2,43				48,51							
12	<b>СЦМ-504-0100</b>	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППЭп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10	1000м	0,01	8504,47				85,04							
13	<b>СЦМ-103-0132</b>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3.0 мм	м	20	17,39				347,8							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									520,98							
<b>Итого по разделу 3 Материалы :</b>																
Итого Поз. 8-13									520,98							
Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью									520,98							
В том числе:																
Материалы									520,98							
<b>Итого по разделу 3 Материалы</b>									<b>520,98</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2437,97	578,76	31,97	1,96		50,15		0,16
Накладные расходы									499,65							
Сметная прибыль									358,43							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									1652,8							
Итого Монтажные работы									1643,25					50,15		0,16
Итого									3296,05					50,15		0,16
В том числе:																
Материалы									1827,24							
Машины и механизмы									31,97							
ФОТ									580,72							
Накладные расходы									499,65							
Сметная прибыль									358,43							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>3296,05</b>					<b>50,15</b>		<b>0,16</b>

Составил

Проверил