

Согласовано

Утверждаю

" " 20

" " 20

Форма № 1а

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на

ремонт ступеней

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

1 575,02 тыс.руб

Составлен(а) в уровне ФЕР-2001 и текущих (прогнозных) цен на

Август

2009 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	46-04-015-1	Разборка облицовки ступеней из гранита (прим.)	100 м2	0,83				46-04-015-1		
		ЗП			3 272,95 *1,15			3 124,03	14,51	45 329,69
		ЭМ			0,00 *1,15			0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0 *1,15			(0,00)	14,51	(0,00)
		МР			0,00			0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	%	99				3 092,79	93,06	42 183,81
		СП от ФОТ	%	59,5				1 858,80	59,5	26 971,17
		ЗТР	чел-ч	432,93	*1,15			413,23		
								8 075,62		114 484,67
2	68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3	0,205				68-12-5		
		ЗП			628,88 *1,15			148,26	14,51	2 151,23
		ЭМ			1 927,78 *1,15			454,48	4,25	1 931,52
		в т.ч. ЗПМ			178,27 *1,15			(42,03)	14,51	(609,81)
		МР			0,00			0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	%	104				197,90	97,76	2 699,19
		СП от ФОТ	%	60				114,17	60	1 656,62
		ЗТР	чел-ч	77,72	*1,15			18,32		
								914,80		8 438,56
3	58-17-1	Разборка покрытий из рулонных материалов (прим.)	100 м2	0,83				58-17-1		
		ЗП			135,82 *1,15			129,64	14,51	1 881,08
		ЭМ			1,43 *1,15			1,36	2,86	3,90
		в т.ч. ЗПМ			0 *1,15			(0,00)	14,51	(0,00)
		МР			0,00			0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	%	83				107,60	78,02	1 467,62
		СП от ФОТ	%	65				84,27	65	1 222,70
		ЗТР	чел-ч	17,41	*1,15			16,62		
								322,87		4 575,30
4	58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 шт.	0,5				58-16-2		
		ЗП			666,96 *1,15			383,50	14,51	5 564,61
		ЭМ			81,09 *1,15			46,63	3,24	151,07
		в т.ч. ЗПМ			7,19 *1,15			(4,13)	14,51	(59,99)
		МР			523,51			261,75	4,65	1 217,16
		НР от ФОТ	%	83				321,74	78,02	4 388,31
		СП от ФОТ	%	65				251,96	65	3 655,99
		ЗТР	чел-ч	75,3	*1,15			43,30		
								1 265,58		14 977,14
5	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,83				11-01-011-1		
		ЗП			313,96 *1,15*1,15			344,63	14,51	5 000,52
		ЭМ			29,94 *1,25*1,15			35,72	9,27	331,14
		в т.ч. ЗПМ			13,44 *1,25*1,15			(16,04)	14,51	(232,68)
		МР			1 127,07			935,47	4,65	4 349,93
		НР от ФОТ	%	110,7				399,25	104,058	5 445,56
		СП от ФОТ	%	63,75				229,92	63,75	3 336,17
		ЗТР	чел-ч	39,51	*1,15*1,15			43,37		
								1 944,99		18 463,32
6	11-01-004-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	100 м2	0,83				11-01-004-3		
		ЗП			330,75 *1,15*1,15			363,06	14,51	5 267,94
		ЭМ			48,38 *1,25*1,15			57,72	4,91	283,42
		в т.ч. ЗПМ			5,92 *1,25*1,15			(7,06)	14,51	(102,49)
		МР			2 898,21			2 405,51	4,5	10 824,81
		НР от ФОТ	%	110,7				409,72	104,058	5 588,36
		СП от ФОТ	%	63,75				235,95	63,75	3 423,65
		ЗТР	чел-ч	32,86	*1,15*1,15			36,07		
								3 471,96		25 388,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-01-004-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	100 м2	0,83					11-01-004-4	
		ЗП			237,94	*1,15*1,15		261,18	14,51	3 789,73
		ЭМ			31,94	*1,25*1,15		38,11	4,96	189,02
		в т.ч. ЗПМ			4,02	*1,25*1,15		(4,80)	14,51	(69,60)
		МР			2 665,88			2 212,68	3,97	8 784,34
		НР от ФОТ	%	110,7				294,44	104,058	4 015,94
		СП от ФОТ	%	63,75				169,56	63,75	2 460,32
		ЗТР	чел-ч	23,64		*1,15*1,15		25,95		
								2 975,97		19 239,35
8	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м	0,332					06-01-015-10	
		ЗП			111,86	*1,15*1,15		49,11	14,51	712,65
		ЭМ			34,51	*1,25*1,15		16,47	5,09	83,83
		в т.ч. ЗПМ			2,16	*1,25*1,15		(1,03)	14,51	(14,96)
		МР			5 935,60			1 970,62	2,51	4 946,25
		НР от ФОТ	%	94,5				47,39	88,83	646,34
		СП от ФОТ	%	55,25				27,71	55,25	402,00
		ЗТР	чел-ч	12,64		*1,15*1,15		5,55		
								2 111,30		6 791,07
9	11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3	12,45					11-01-002-9	
		ЗП			14,69	*1,15*1,15		241,87	14,51	3 509,57
		ЭМ			0,24	*1,25*1,15		4,29	3,33	14,30
		в т.ч. ЗПМ			0	*1,25*1,15		(0,00)	14,51	(0,00)
		МР			619,53			7 713,15	4,35	33 552,20
		НР от ФОТ	%	110,7				267,75	104,058	3 651,99
		СП от ФОТ	%	63,75				154,19	63,75	2 237,35
		ЗТР	чел-ч	1,8		*1,15*1,15		29,64		
								8 381,26		42 965,41
10	46-03-001-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 шт.	5,7					46-03-001-1	
		ЗП			176,63	*1,15		1 157,81	14,51	16 799,82
		ЭМ			647,07	*1,15		4 241,54	6,01	25 491,68
		в т.ч. ЗПМ			173,62	*1,15		(1138,08)	14,51	(16513,53)
		МР			1 141,13			6 504,44	1,76	11 447,82
		НР от ФОТ	%	99				2 272,93	93,06	31 001,40
		СП от ФОТ	%	59,5				1 366,05	59,5	19 821,44
		ЗТР	чел-ч	17,3		*1,15		113,40		
								15 542,78		104 562,16
11	46-03-001-17	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-1 (диаметр отверстий 20 мм)	100 шт.	-5,7					46-03-001-17	
		ЗП			1,94	*15*1,15		- 190,75	14,51	- 2 767,79
		ЭМ			7,49	*15*1,15		- 736,45	6,01	- 4 426,09
		в т.ч. ЗПМ			2,01	*15*1,15		(-197,63)	14,51	(-2867,66)
		МР			57,01			- 324,95	1,75	- 568,67
		НР от ФОТ	%	99				- 384,50	93,06	- 5 244,35
		СП от ФОТ	%	59,5				- 231,09	59,5	- 3 353,09
		ЗТР	чел-ч	0,19		*15*1,15		- 18,68		
								- 1 867,75		- 16 359,99
12	13-06-003-1	Очистка поверхности гранитных камней щетками	1 м2	92					13-06-003-1	
		ЗП			7,68	*1,15*1,15		934,43	14,51	13 558,52
		ЭМ			0,00	*1,25*1,15		0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0	*1,25*1,15		(0,00)	14,51	(0,00)
		МР			0,00			0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	%	81				756,88	76,14	10 323,46
		СП от ФОТ	%	59,5				555,98	59,5	8 067,32
		ЗТР	чел-ч	0,9		*1,15*1,15		109,50		
								2 247,29		31 949,30
13	15-01-038-1	Облицовка ступеней гранитными камнями	100 м2	0,83					15-01-038-1	
		ЗП			14 040,00	*1,15*1,15		15 411,36	14,51	223 618,79
		ЭМ			6 142,73	*1,25*1,15		7 329,04	7,04	51 596,47
		в т.ч. ЗПМ			2089,13	*1,25*1,15		(2492,59)	14,51	(36167,53)
		МР			136 241,65			113 080,57	2,59	292 878,68
		НР от ФОТ	%	94,5				16 919,23	88,83	230 768,19
		СП от ФОТ	%	46,75				8 370,10	46,75	121 450,10
		ЗТР	чел-ч	1300		*1,15*1,15		1 426,98		
								161 110,30		920 312,23
14	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 м	0,52					69-9-1	
		ЗП			1 554,06	*1,15		929,33	14,51	13 484,55
		ЭМ			0,00	*1,15		0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0	*1,15		(0,00)	14,51	(0,00)
		МР			0,00			0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	%	78				724,88	73,32	9 886,87
		СП от ФОТ	%	50				464,66	50	6 742,28
		ЗТР	чел-ч	214,32		*1,15		128,16		
								2 118,87		30 113,70
15	311-01-146-1	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную	м	52					311-01-146-1	
		ЗП			4,15			215,80	4,05	873,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			28,78			1 496,56	1	1 496,56
		в т.ч. ЗПМ			0			(0,00)	1	(0,00)
		МР			0,00			0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	%	0				0,00	0	0,00
		СП от ФОТ	%	0				0,00	0	0,00
		ЗТР	чел-ч	0,5777				30,04		
								1 712,36		2 370,55
16	310-1035-1	Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т на расстояние 35 км	т	52				310-1035-1		
		ЗП			0,00			0,00	1	0,00
		ЭМ			23,64			1 229,28	5,28	6 490,60
		в т.ч. ЗПМ			0			(0,00)	1	(0,00)
		МР			0,00			0,00	1	0,00
		НР от ФОТ	%	0				0,00	0	0,00
		СП от ФОТ	%	0				0,00	0	0,00
		ЗТР	чел-ч	0				0,00		
								1 229,28		6 490,60
		Итого						211 557,48		1 334 761,55
		Итого по смете						211 557,48		1 334 761,55
		Итого по локальной смете								
		Итого								1 334 761,55
		НДС 18 %								240 257,08
		Всего								1 575 018,63

Составил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил:

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

smetnoe.ru